

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan
Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Lawak Kec. Ngimbang
Lokasi Pekerjaan : Ds. Lawak Kec. Ngimbang
Tahun Anggaran : APBD PAK Tahun 2023
Volume :
RUAS 1 Panjang = 112,00 M Lebar = 3,50 M
RUAS 2 Panjang = 17,00 M Lebar = 3,00 M

I PERKIRAAN BIAYA PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

- 1 SOSIALISASI, PROMOSI DAN PELATIHAN
 - Benner K3
- 2 ALAT PELINDUNG KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI
 - Pasang Pembatas Area Kerja
 - Sewa Helem Pelindung
- 3 FASILITAS SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN
 - Kotak P3K
- 4 RAMBU RAMBU YANG DIPERLUKAN
 - Rambu Informasi, petunjuk dan Larangan

II PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pas Patok / Pengukuran Dan Pembersihan Lahan
- 2 Pemasangan Papan Proyek
- 3 Pengambilan Sempel Benda Uji (Core Drill)
- 4 Mobilisasi Alat Berat

III PEKERJAAN KONSTRUKSI JALAN BETON

RUAS 1

STA. 0.00 - STA. 112.00 (Panjang = 112.00 m x Lebar 3.50 m)

- 1 Urugan Pedel Badan Jalan 10 cm
- 2 Pemadatan Urugan Menggunakan Tandem Roller
- 3 Pengadaan Plastik Cor
- 4 Pas. Bekisting Acuan
- 5 Pas. Jaring Kawat (Wiremesh) M6
- 6 Pas. Besi Kuda Ø10
- 7 Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K - 300 T = 15 cm
- 8 Pek. Trowel Untuk Perataan Beton
- 9 Pek. Cor Beton Opritan 1 Ready Mix K - 300
- 10 Berm Urugan Pedel

RUAS 2

STA. 0.00 - STA. 17.00 (Panjang 17.00 m x Lebar 3.00 m)

- 1 Urugan Pedel Badan Jalan 10 cm
- 2 Pemadatan Urugan Menggunakan Tandem Roller
- 3 Pengadaan Plastik Cor
- 4 Pas. Bekisting Acuan
- 5 Pas. Jaring Kawat (Wiremesh) M6
- 6 Pas. Besi Kuda Ø10
- 7 Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K - 300 T = 15 cm
- 8 Pek. Trowel Untuk Perataan Beton
- 9 Pek. Cor Beton Opritan 1 Ready Mix K - 300
- 10 Pek. Cor Beton Turunan Ready Mix K - 300
- 11 Berm Urugan Pedel